

<b>FENAC</b>										
<b>ORÇAMENTO DE REFORMA DE COBERTURA</b>										
Item	Serviços	Quant. Revisada	Unid	Precos						
				Mat.	M. Obra	P.Serviço	Total mat.	Total M.O.	Total Serviço	Total Item
<b>1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>									
1.1	Canteiro de obras	18,00	m²	547,56	281,37	828,93	9.856,08	5.064,66	14.920,74	<b>14.920,74</b>
<b>2</b>	<b>DESMONTAGENS</b>									<b>RS\$ 213.741,00</b>
2.1	Retirada de telhas	8.450,00	m²	0,69	2,69	3,38	5.830,50	22.730,50	28.561,00	
2.2	Retirada de lanternim existente	1.080,00	m²	7,27	12,43	19,70	7.851,60	13.424,40	21.276,00	
2.3	Retirada de estrutura secundária existente (terças, tirantes e correntes rígidas)	8.450,00	m²	6,58	9,74	16,32	55.601,00	82.303,00	137.904,00	
2.4	Deslocamento de suportes de eletrocalhas da estrutura existente para a estrutura reformada	8.000,00	m²		0,75	0,75	0,00	6.000,00	6.000,00	
2.5	Deslocamento de suportes de tubulação de ar condicionado da estrutura existente para a estrutura reformada	8.000,00	m²		2,50	2,50	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>3</b>	<b>REPAROS LIGAÇÕES EXISTENTES</b>									<b>RS\$ 255.502,00</b>
3.1	Colocação de chapas nas ligações existentes nas tesouras existentes	800,00	Kg	11,60	6,24	17,84	9.280,00	4.992,00	14.272,00	
3.2	Pintura em estrutura existente (40 tesouras + contraventamentos + tirantes)	40,00	pcs	2.580,00	3.450,75	6.030,75	103.200,00	138.030,00	241.230,00	
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>							0,00		<b>RS\$ 1.501.966,10</b>
4.1	Fabricação de Estrutura metálica secundária pré pintada (terças, tirantes,	31.302,64	Kg	11,60	6,24	17,84	363.110,62	195.328,47	558.439,10	
4.2	Colocação de sistema de cobertura (telha em aluzinco ondulada natural + manta de lã de vidro para isolamneto termico e acústico com espessura 63,50mm + telha em aluzinco ondulada pré pintada em 1 face	8.450,00	m²	104,94	6,72	111,66	886.743,00	56.784,00	943.527,00	
<b>5</b>	<b>LANTERNIM</b>									<b>RS\$ 87.561,50</b>
5.1	Estrutura metálica pré pintada	2.500,00	Kg	11,60	6,24	17,84	29.000,00	15.600,00	44.600,00	
5.2	Telhas onduladas TP-17 pré pintada em uma face - espessura 0,50mm para fechamento lateral	403,20	m²	39,63	2,62	42,25	15.978,82	1.056,38	17.035,20	
5.3	Telhas onduladas TP-17 pré pintada em uma face - espessura 0,50mm para cobertura	342,00	m²	39,63	2,62	42,25	13.553,46	896,04	14.449,50	
5.4	Pingadeiras aluzinc pré pintada espessura 0,50mm	360,00	m	27,10	4,78	31,88	9.756,00	1.720,80	11.476,80	
<b>6</b>	<b>FUNILARIA</b>									<b>RS\$ 51.870,00</b>
61	Fornecimento e execução de funilaria, calhas, arremates de acordo com o projeto	475,00	m	94,46	14,74	109,20	44.868,50	7.001,50	51.870,00	
<b>7</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACÃO</b>									<b>RS\$ 112.000,00</b>
7.1	Locação de plataformas elevatórias com altura sugerida superior a 11m e demais equipamentos para montagem	4,00	mês		28.000,00	28.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	
<b>VALORES</b>							<b>RS\$ 1.554.629,58</b>	<b>RS\$ 682.931,76</b>	<b>RS\$ 2.237.561,34</b>	<b>RS\$ 2.237.561,34</b>

Obs 1: Valores utilizados estão baseados no SINAPE - 05/2019

Obs 2: Estão sendo considerados 25% de BDI e 112,66% de Encargos sociais

<b>ESTIMATIVA DE PESO DA SUCATA</b>	52.256,00	Kg
-------------------------------------	-----------	----

<b>FENAC</b>										
<b>ORÇAMENTO DE REFORMA DE COBERTURA</b>										
Item	Serviços	Quant. Revisada	Unid	Precos						
				Mat.	M. Obra	P.Serviço	Total mat.	Total M.O.	Total Serviço	Total Item
<b>1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>									
1.1	Canteiro de obras	18,00	m²	547,56	281,37	828,93	9.856,08	5.064,66	14.920,74	<b>14.920,74</b>
<b>2</b>	<b>DESMONTAGENS</b>									<b>RS 213.741,00</b>
2.1	Retirada de telhas	8.450,00	m²	0,69	2,69	3,38	5.830,50	22.730,50	28.561,00	
2.2	Retirada de lanternim existente	1.080,00	m²	7,27	12,43	19,70	7.851,60	13.424,40	21.276,00	
2.3	Retirada de estrutura secundária existente (terças, tirantes e correntes rígidas)	8.450,00	m²	6,58	9,74	16,32	55.601,00	82.303,00	137.904,00	
2.4	Deslocamento de suportes de eletrocalhas da estrutura existente para a estrutura reformada	8.000,00	m²		0,75	0,75	0,00	6.000,00	6.000,00	
2.5	Deslocamento de suportes de tubulação de ar condicionado da estrutura existente para a estrutura reformada	8.000,00	m²		2,50	2,50	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>3</b>	<b>REPAROS LIGAÇÕES EXISTENTES</b>									<b>RS 255.503,76</b>
3.1	Colocação de chapas nas ligações existentes nas tesouras existentes	800,00	Kg	11,60	6,24	17,84	9.277,98	4.995,78	14.273,76	
3.2	Pintura em estrutura existente (40 tesouras + contraventamentos + tirantes)	40,00	pcs	2.580,00	3.450,75	6.030,75	103.200,00	138.030,00	241.230,00	
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>							0,00		<b>RS 1.502.062,34</b>
4.1	Fabricação de Estrutura metálica secundária pré pintada (terças, tirantes,	31.302,64	Kg	11,60	6,24	17,84	363.031,40	195.476,56	558.507,96	
4.2	Colocação de sistema de cobertura (telha em aluzinco ondulada natural + manta de lã de vidro para isolamneto termico e acústico com espessura 63,50mm + telha em aluzinco ondulada pré pintada em 1 face	8.450,00	m²	104,94	6,72	111,66	886.770,38	56.784,00	943.554,38	
<b>5</b>	<b>LANTERNIM</b>									<b>RS 87.569,41</b>
5.1	Estrutura metálica pré pintada	2.500,00	Kg	11,60	6,24	17,84	28.993,67	15.611,83	44.605,50	
5.2	Telhas onduladas TP-17 pré pintada em uma face - espessura 0,50mm para fechamento lateral	403,20	m²	39,63	2,62	42,25	15.980,12	1.056,38	17.036,51	
5.3	Telhas onduladas TP-17 pré pintada em uma face - espessura 0,50mm para cobertura	342,00	m²	39,63	2,62	42,25	13.554,57	896,04	14.450,61	
5.4	Pingadeiras aluzinc pré pintada espessura 0,50mm	360,00	m	27,10	4,78	31,88	9.756,00	1.720,80	11.476,80	
<b>6</b>	<b>FUNILARIA</b>									<b>RS 51.870,00</b>
61	Fornecimento e execução de funilaria, calhas, arremates de acordo com o projeto	475,00	m	94,46	14,74	109,20	44.868,50	7.001,50	51.870,00	
<b>7</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACÃO</b>									<b>RS 112.000,00</b>
7.1	Locação de plataformas elevatórias com altura sugerida superior a 11m e demais equipamentos para montagem	4,00	mês		28.000,00	28.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	
<b>VALORES</b>							<b>RS 1.554.571,80</b>	<b>RS 683.095,46</b>	<b>RS 2.237.667,25</b>	<b>RS 2.237.667,25</b>

Obs 1: Valores utilizados estão baseados no SINAPE - 05/2019

Obs 2: Estão sendo considerados 25% de BDI e 112,66% de Encargos sociais

<b>ESTIMATIVA DE PESO DA SUCATA</b>	52.256,00	Kg
-------------------------------------	-----------	----







ORÇAMENTOS EXTERNOS

	MATERIAL	CUSTO	EMPRESA	CUSTO	EMPRESA	CUSTO	EMPRESA			MENOR PREÇO
Itens 4.2 , 5,2 e 5.3	TELHAS ONDULADAS PRÉ-PINTADA BRANCA	R\$ 36,00	BRASTELHA	R\$ 30,14	ISOTESTE*					R\$ 30,14
Item 2,4 e 2,5	TRANSFERENCIA DE DUTOS DE AR E ELETROCALHAS	R\$ 26.000,00	MC	###	ELETRONIKS	###	GILNEI OLIVEIRA			R\$ 26.000,00
Item 7.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO**	R\$ 112.000,00	DEGRAUS							R\$ 112.000,00

OBS      \*Item da empresa ISOESTE foi convertido de R\$ 28,43 para R\$ 30,14 em virtude da alíquota de ICMS

\*\* Considerada locação de 4 plataformas elevatórias com altura sugerida superior a 11m e demais equipamentos para montagem pelo de período de 4 meses

