

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO	OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.	

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
1.		INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	15,00	M2	R\$ 669,01	R\$ 209,90	R\$ 10.035,15	R\$ 3.148,50	R\$ 13.183,65
1.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	14,40	M2	R\$ 613,18	R\$ 142,43	R\$ 8.829,79	R\$ 2.050,99	R\$ 10.880,78
1.4	92235	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM	320,00	M2	R\$ 35,21	R\$ 37,30	R\$ 11.267,20	R\$ 11.936,00	R\$ 23.203,20
1.5		PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN.	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
		Total de INSTALAÇÃO DA OBRA							R\$ 49.517,63

2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	1234,50	M2	R\$ 25,35	R\$ 23,92	R\$ 31.294,58	R\$ 29.529,24	R\$ 60.823,82
2.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	5,00	M2	R\$ 284,99	R\$ 52,63	R\$ 1.424,95	R\$ 263,15	R\$ 1.688,10
2.5	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO.	1200,00	M3	R\$ 19,91	R\$ 7,70	R\$ 23.892,00	R\$ 9.240,00	R\$ 33.132,00
2.6	74005/1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	1200,00	M3	R\$ 2,16	R\$ 4,02	R\$ 2.592,00	R\$ 4.824,00	R\$ 7.416,00
		Total de SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 103.059,92

3		ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)							
3.1		ESTRUTURA METÁLICA SALÃO NOBRE	1234,50	M2	R\$ 370,01	R\$ 452,24	R\$ 456.777,35	R\$ 558.290,28	R\$ 1.015.067,63
		Total de ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS							R\$ 1.015.067,63

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO	OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.	

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
4		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							
4.1	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIÂMETRO 30CM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M	1752,00	M	R\$ 73,93	R\$ 11,31	R\$ 129.525,36	R\$ 19.815,12	R\$ 149.340,48
4.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	146,00	UN.	R\$ 6,53	R\$ 19,56	R\$ 953,38	R\$ 2.855,76	R\$ 3.809,14
4.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA	13800,00	KG	R\$ 8,95	R\$ 3,33	R\$ 123.510,00	R\$ 45.954,00	R\$ 169.464,00
4.4	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	940,00	M2	R\$ 49,13	R\$ 24,96	R\$ 46.182,20	R\$ 23.462,40	R\$ 69.644,60
4.5	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	312,00	M3	R\$ 10,42	R\$ 27,14	R\$ 3.251,04	R\$ 8.467,68	R\$ 11.718,72
4.6	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO	312,00	M3	R\$ 390,14	R\$ 28,12	R\$ 121.723,68	R\$ 8.773,44	R\$ 130.497,12
4.7	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	1116,75	M2	R\$ 13,30	R\$ 1,54	R\$ 14.852,78	R\$ 1.719,80	R\$ 16.572,58
4.8	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	940,00	M2	R\$ 28,41	R\$ 20,21	R\$ 26.705,40	R\$ 18.997,40	R\$ 45.702,80
4.9	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	360,00	M2	R\$ 6,85	R\$ 6,37	R\$ 2.466,00	R\$ 2.293,20	R\$ 4.759,20
		Total de ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							R\$ 601.508,64

5		PAREDES E DIVISÓRIAS							
5.1		REVESTIMENTO EXTERNO PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (MAT. E MÃO DE OBRA)	280,00	M2	R\$ 337,50	R\$ 225,00	R\$ 94.500,00	R\$ 63.000,00	R\$ 157.500,00
5.2	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	246,00	M2	R\$ 113,33	R\$ 14,71	R\$ 27.879,18	R\$ 3.618,66	R\$ 31.497,84
5.3	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE	1350,00	M2	R\$ 50,81	R\$ 26,07	R\$ 68.593,50	R\$ 35.194,50	R\$ 103.788,00
5.4	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	30,80	M	R\$ 18,51	R\$ 6,50	R\$ 570,11	R\$ 200,20	R\$ 770,31
5.5	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	28,30	M	R\$ 25,53	R\$ 7,02	R\$ 722,50	R\$ 198,67	R\$ 921,17
5.6	73774	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	23,50	M2	R\$ 169,96	R\$ 244,47	R\$ 3.994,06	R\$ 5.745,05	R\$ 9.739,11

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
5.7	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	1080,00	M2	R\$ 4,56	R\$ 1,05	R\$ 4.924,80	R\$ 1.134,00	R\$ 6.058,80
5.8	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	1080,00	M2	R\$ 18,94	R\$ 15,66	R\$ 20.455,20	R\$ 16.912,80	R\$ 37.368,00
5.9	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	1005,00	M2	R\$ 4,95	R\$ 2,18	R\$ 4.974,75	R\$ 2.190,90	R\$ 7.165,65
5.10	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	1005,00	M2	R\$ 19,21	R\$ 17,13	R\$ 19.306,05	R\$ 17.215,65	R\$ 36.521,70
5.11	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1500,00	M2	R\$ 8,23	R\$ 8,11	R\$ 12.345,00	R\$ 12.165,00	R\$ 24.510,00
5.12	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - INTERNA	1500,00	M2	R\$ 9,26	R\$ 3,38	R\$ 13.890,00	R\$ 5.070,00	R\$ 18.960,00
5.13	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - EXTERNA	1005,00	M2	R\$ 11,10	R\$ 4,87	R\$ 11.155,50	R\$ 4.894,35	R\$ 16.049,85
5.14	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2505,00	M2	R\$ 1,45	R\$ 1,01	R\$ 3.632,25	R\$ 2.530,05	R\$ 6.162,30
		Total de PAREDES E DIVISÓRIAS							R\$ 457.012,73

6		PISOS							
6.1	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	1116,75	M2	R\$ 34,02	R\$ 15,24	R\$ 37.991,84	R\$ 17.019,27	R\$ 55.011,11
6.2		PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO CONCRETO AC 60X120	999,00	M2	R\$ 137,50	R\$ 8,49	R\$ 137.362,50	R\$ 8.481,51	R\$ 145.844,01
6.3	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	999,00	M2	R\$ 4,84	R\$ 0,00	R\$ 4.835,16	R\$ 0,00	R\$ 4.835,16
6.4		PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO CONCRETO AC 90X90	117,75	M2	R\$ 99,87	R\$ 8,49	R\$ 11.759,69	R\$ 999,70	R\$ 12.759,39
6.5	87257	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	117,75	M2	R\$ 4,84	R\$ 0,00	R\$ 569,91	R\$ 0,00	R\$ 569,91
6.6	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	393,00	KG	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 1.403,01	R\$ 0,00	R\$ 1.403,01

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
6.7	73921/2	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	578,90	M2	R\$ 62,54	R\$ 9,25	R\$ 36.204,41	R\$ 5.354,83	R\$ 41.559,24
6.8	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	155,25	M2	R\$ 40,75	R\$ 18,75	R\$ 6.326,44	R\$ 2.910,94	R\$ 9.237,38
6.9	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM	265,00	ML	R\$ 43,64	R\$ 2,90	R\$ 11.564,60	R\$ 768,50	R\$ 12.333,10
6.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO	22,50	ML	R\$ 94,55	R\$ 18,55	R\$ 2.127,38	R\$ 417,38	R\$ 2.544,76
6.11	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	125,70	M2	R\$ 25,26	R\$ 3,51	R\$ 3.175,18	R\$ 441,21	R\$ 3.616,39
		Total de PISOS							R\$ 289.713,46

7									
COBERTURAS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)									
7.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	225,00	M2	R\$ 209,80	R\$ 17,56	R\$ 47.205,00	R\$ 3.951,00	R\$ 51.156,00
7.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	108,00	ML	R\$ 8,23	R\$ 8,99	R\$ 888,84	R\$ 970,92	R\$ 1.859,76
		Total de COBERTURAS							R\$ 53.015,76

8									
FORROS									
8.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	980,80	M2	R\$ 72,07	R\$ 12,82	R\$ 70.686,26	R\$ 12.573,86	R\$ 83.260,12
8.2	4051	MASSA CORRIDA PVA EM GESSO ACARTONADO COM LIXAÇÃO - 2 DEMÃOS	980,80	M2	R\$ 3,26	R\$ 11,25	R\$ 3.197,41	R\$ 11.034,00	R\$ 14.231,41
8.3	7355	PINTURA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO - 2 DEMÃOS	980,80	M2	R\$ 5,00	R\$ 6,87	R\$ 4.904,00	R\$ 6.738,10	R\$ 11.642,10
8.4		REVESTIMENTO EXTERNO PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (MAT. E MÃO DE OBRA)	170,00	M2	R\$ 337,50	R\$ 225,00	R\$ 57.375,00	R\$ 38.250,00	R\$ 95.625,00
		Total de FORROS							R\$ 204.758,63

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
9		LOUÇAS SANITÁRIAS							
9.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	9,00	UN.	R\$ 454,12	R\$ 22,91	R\$ 4.087,08	R\$ 206,19	R\$ 4.293,27
9.2	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN.	R\$ 561,43	R\$ 111,64	R\$ 1.122,86	R\$ 223,28	R\$ 1.346,14
9.3	10427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA	11,00	UN.	R\$ 281,44	R\$ 119,37	R\$ 3.095,84	R\$ 1.313,07	R\$ 4.408,91
9.4	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	11,00	UN.	R\$ 229,62	R\$ 11,77	R\$ 2.525,82	R\$ 129,47	R\$ 2.655,29
9.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	4,00	UN.	R\$ 56,16	R\$ 3,61	R\$ 224,64	R\$ 14,44	R\$ 239,08
9.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	9,00	UN.	R\$ 57,57	R\$ 3,61	R\$ 518,13	R\$ 32,49	R\$ 550,62
9.7	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	11,00	M2	R\$ 377,91	R\$ 31,25	R\$ 4.157,01	R\$ 343,75	R\$ 4.500,76
		Total de LOUÇAS SANITÁRIAS							R\$ 17.994,07

10		ABERTURAS							
10.1	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	10,00	UN.	R\$ 1.149,96	R\$ 103,53	R\$ 11.499,60	R\$ 1.035,30	R\$ 12.534,90
10.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	12,00	UN.	R\$ 932,74	R\$ 235,12	R\$ 11.192,88	R\$ 2.821,44	R\$ 14.014,32
10.3	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	8,00	UN.	R\$ 896,45	R\$ 195,94	R\$ 7.171,60	R\$ 1.567,52	R\$ 8.739,12
10.4	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	51,24	M2	R\$ 10,37	R\$ 10,04	R\$ 531,36	R\$ 514,45	R\$ 1.045,81
10.6		ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO COM PORTA DUPLA AUTOMÁTICA - 565x600	33,90	M2	R\$ 712,50	R\$ 475,00	R\$ 24.153,75	R\$ 16.102,50	R\$ 40.256,25
10.7		ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO COM PORTA DUPLA AUTOMÁTICA - 835x600	50,10	M2	R\$ 712,50	R\$ 475,00	R\$ 35.696,25	R\$ 23.797,50	R\$ 59.493,75
10.8		PORTA AUTOMÁTICA LINHA TECNOPORT COM SENSOR DE ALTO TRÁFEGO	2,00	UN.	R\$ 22.481,25	R\$ 0,00	R\$ 44.962,50	R\$ 0,00	R\$ 44.962,50
10.9	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - 60X70CM (AxL)	10,08	M2	R\$ 567,70	R\$ 48,15	R\$ 5.722,42	R\$ 485,35	R\$ 6.207,77

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO	OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.	

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
10.10	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 - 120X150CM (AxL)	1,80	M2	R\$ 373,21	R\$ 14,63	R\$ 671,78	R\$ 26,33	R\$ 698,11
		Total de ABERTURAS							R\$ 187.952,53

11		PEITORIS E GUARDA CORPOS							
11.1	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	18,00	M	R\$ 107,74	R\$ 17,60	R\$ 1.939,32	R\$ 316,80	R\$ 2.256,12
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	26,20	M	R\$ 94,55	R\$ 18,55	R\$ 2.477,21	R\$ 486,01	R\$ 2.963,22
11.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	110,00	ML	R\$ 222,50	R\$ 187,65	R\$ 24.475,00	R\$ 20.641,50	R\$ 45.116,50
		Total de PEITORIS E GUARDA CORPOS							R\$ 50.335,84

12		TAMPOS E BANCADAS							
12.1	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	4,70	M2	R\$ 625,75	R\$ 150,00	R\$ 2.941,03	R\$ 705,00	R\$ 3.646,03
		Total de TAMPOS E BANCADAS							R\$ 3.646,03

13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO							
13.1	39367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS	1,00	UN	R\$ 3.503,43	R\$ 1.500,00	R\$ 3.503,43	R\$ 1.500,00	R\$ 5.003,43
13.2	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	1,00	UN	R\$ 1.935,72	R\$ 391,15	R\$ 1.935,72	R\$ 391,15	R\$ 2.326,87
13.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UN	R\$ 59,94	R\$ 13,25	R\$ 419,58	R\$ 92,75	R\$ 512,33
13.4	89592	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	8,00	UN	R\$ 136,32	R\$ 5,89	R\$ 1.090,56	R\$ 47,12	R\$ 1.137,68

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO	OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.	

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
13.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10,00	UN	R\$ 3,67	R\$ 3,50	R\$ 36,70	R\$ 35,00	R\$ 71,70
13.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN	R\$ 6,34	R\$ 4,54	R\$ 19,02	R\$ 13,62	R\$ 32,64
13.8	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UN	R\$ 11,50	R\$ 6,65	R\$ 57,50	R\$ 33,25	R\$ 90,75
13.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 13,99	R\$ 8,71	R\$ 55,96	R\$ 34,84	R\$ 90,80
13.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	22,00	UN	R\$ 5,70	R\$ 3,32	R\$ 125,40	R\$ 73,04	R\$ 198,44
13.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	20,00	UN	R\$ 5,83	R\$ 4,55	R\$ 116,60	R\$ 91,00	R\$ 207,60
13.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	9,00	UN	R\$ 14,02	R\$ 8,71	R\$ 126,18	R\$ 78,39	R\$ 204,57
13.13	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	UN	R\$ 6,68	R\$ 4,90	R\$ 20,04	R\$ 14,70	R\$ 34,74
13.14	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$ 22,86	R\$ 8,71	R\$ 22,86	R\$ 8,71	R\$ 31,57
13.15	3661	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE N 75X50MM	1,00	UN	R\$ 10,68	R\$ 4,31	R\$ 10,68	R\$ 4,31	R\$ 14,99
13.16	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 29,05	R\$ 10,96	R\$ 116,20	R\$ 43,84	R\$ 160,04
13.17	3660	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE N 100X75MM	7,00	UN	R\$ 19,20	R\$ 15,00	R\$ 134,40	R\$ 105,00	R\$ 239,40
13.18	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UN	R\$ 5,53	R\$ 2,80	R\$ 38,71	R\$ 19,60	R\$ 58,31
13.19	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	14,00	UN	R\$ 9,18	R\$ 4,54	R\$ 128,52	R\$ 63,56	R\$ 192,08

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
13.20	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	23,00	UN	R\$ 11,44	R\$ 5,92	R\$ 263,12	R\$ 136,16	R\$ 399,28
13.21	20042	REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE N 75X50MM	1,00	UN	R\$ 5,14	R\$ 5,37	R\$ 5,14	R\$ 5,37	R\$ 10,51
13.22	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 12,29	R\$ 5,93	R\$ 73,74	R\$ 35,58	R\$ 109,32
13.23	11657	TÊ SÉRIE N 75X50MM	8,00	UN	R\$ 11,40	R\$ 7,49	R\$ 91,20	R\$ 59,92	R\$ 151,12
13.24	11655	TÊ SÉRIE N 100X50MM	3,00	UN	R\$ 12,50	R\$ 7,49	R\$ 37,50	R\$ 22,47	R\$ 59,97
13.25	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,00	UN	R\$ 8,39	R\$ 10,47	R\$ 134,24	R\$ 167,52	R\$ 301,76
13.26	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	46,00	UN	R\$ 14,29	R\$ 13,27	R\$ 657,34	R\$ 610,42	R\$ 1.267,76
13.27	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	9,00	UN	R\$ 22,34	R\$ 19,52	R\$ 201,06	R\$ 175,68	R\$ 376,74
13.28	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	85,00	UN	R\$ 28,14	R\$ 25,84	R\$ 2.391,90	R\$ 2.196,40	R\$ 4.588,30
13.29	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	85,00	UN	R\$ 39,54	R\$ 12,90	R\$ 3.360,90	R\$ 1.096,50	R\$ 4.457,40
13.30	38033	TUBO DE PVC SÉRIE N 200MM	84,00	UN	R\$ 69,05	R\$ 11,87	R\$ 5.800,20	R\$ 997,08	R\$ 6.797,28
13.31	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	58,00	UN	R\$ 65,23	R\$ 6,25	R\$ 3.783,34	R\$ 362,50	R\$ 4.145,84
13.32	33319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE N 50MM	5,00	UN	R\$ 5,62	R\$ 5,38	R\$ 28,10	R\$ 26,90	R\$ 55,00
13.33	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PLUVIAL	9,00	UN	R\$ 195,91	R\$ 89,18	R\$ 1.763,19	R\$ 802,62	R\$ 2.565,81
13.34	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CLOACAL	7,00	UN	R\$ 195,91	R\$ 89,17	R\$ 1.371,37	R\$ 624,19	R\$ 1.995,56
13.35	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	1,00	UN	R\$ 524,25	R\$ 13,82	R\$ 524,25	R\$ 13,82	R\$ 538,07
13.36	90712	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 - CONEXÃO À GALERIA EXISTENTE	20,00	M	R\$ 141,64	R\$ 5,88	R\$ 2.832,80	R\$ 117,60	R\$ 2.950,40
		Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO							R\$ 41.378,06

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA							
14.1	9868	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM	22,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 5,38	R\$ 81,40	R\$ 118,36	R\$ 199,76
14.2	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	13,00	UN	R\$ 3,57	R\$ 5,28	R\$ 46,41	R\$ 68,64	R\$ 115,05
14.3	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	15,00	UN	R\$ 10,11	R\$ 5,24	R\$ 151,65	R\$ 78,60	R\$ 230,25
14.4	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7,00	UN	R\$ 12,82	R\$ 7,00	R\$ 89,74	R\$ 49,00	R\$ 138,74
14.5	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 5,26	R\$ 7,04	R\$ 21,04	R\$ 28,16	R\$ 49,20
14.6	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	10,00	UN	R\$ 47,21	R\$ 6,98	R\$ 472,10	R\$ 69,80	R\$ 541,90
14.7	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	20,00	UN	R\$ 3,12	R\$ 3,53	R\$ 62,40	R\$ 70,60	R\$ 133,00
14.8	9869	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32MM	23,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 5,37	R\$ 190,90	R\$ 123,51	R\$ 314,41
14.9	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$ 5,74	R\$ 6,27	R\$ 5,74	R\$ 6,27	R\$ 12,01
14.10	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	12,00	UN	R\$ 4,36	R\$ 2,54	R\$ 52,32	R\$ 30,48	R\$ 82,80
14.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN	R\$ 9,17	R\$ 8,32	R\$ 27,51	R\$ 24,96	R\$ 52,47
14.12	9874	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 40MM	51,00	UN	R\$ 12,09	R\$ 5,37	R\$ 616,59	R\$ 273,87	R\$ 890,46
14.13	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R\$ 7,95	R\$ 3,10	R\$ 15,90	R\$ 6,20	R\$ 22,10
14.14	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,00	UN	R\$ 14,04	R\$ 4,14	R\$ 112,32	R\$ 33,12	R\$ 145,44
14.15	89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$ 7,30	R\$ 4,15	R\$ 7,30	R\$ 4,15	R\$ 11,45
14.16	7602	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	2,00	UN	R\$ 16,60	R\$ 15,00	R\$ 33,20	R\$ 30,00	R\$ 63,20

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
14.17	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 - LIGAÇÃO DO SISTEMA AO RESERVATÓRIO EXISTENTE	166,00	M	R\$ 26,09	R\$ 4,15	R\$ 4.330,94	R\$ 688,90	R\$ 5.019,84
		Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA							R\$ 8.022,08

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
15.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL	650,00	M	R\$ 2,26	R\$ 1,14	R\$ 1.469,00	R\$ 741,00	R\$ 2.210,00
15.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL	140,00	M	R\$ 3,87	R\$ 1,51	R\$ 541,80	R\$ 211,40	R\$ 753,20
15.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL	80,00	M	R\$ 1,51	R\$ 0,90	R\$ 120,80	R\$ 72,00	R\$ 192,80
15.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO/PRETO/BRANCO	680,00	M	R\$ 2,26	R\$ 1,14	R\$ 1.536,80	R\$ 775,20	R\$ 2.312,00
15.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO/PRETO/BRANCO	200,00	M	R\$ 3,87	R\$ 1,51	R\$ 774,00	R\$ 302,00	R\$ 1.076,00
15.6	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO/PRETO/BRANCO	50,00	M	R\$ 1,51	R\$ 0,90	R\$ 75,50	R\$ 45,00	R\$ 120,50
15.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE	450,00	M	R\$ 2,26	R\$ 1,14	R\$ 1.017,00	R\$ 513,00	R\$ 1.530,00
15.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE	140,00	M	R\$ 3,87	R\$ 1,51	R\$ 541,80	R\$ 211,40	R\$ 753,20
15.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO RETORNO	35,00	M	R\$ 1,51	R\$ 0,90	R\$ 52,85	R\$ 31,50	R\$ 84,35
15.10	39258	CABO MULTIPOLAR 2,5MM2 (AFUMEX)	40,00	M	R\$ 6,39	R\$ 2,67	R\$ 255,60	R\$ 106,80	R\$ 362,40
15.11	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,00	M	R\$ 24,16	R\$ 2,74	R\$ 966,40	R\$ 109,60	R\$ 1.076,00
15.12	92999	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00	M	R\$ 165,67	R\$ 9,96	R\$ 24.850,50	R\$ 1.494,00	R\$ 26.344,50
15.13	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	110,00	M	R\$ 4,73	R\$ 5,50	R\$ 520,30	R\$ 605,00	R\$ 1.125,30
15.14	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	170,00	M	R\$ 7,67	R\$ 6,23	R\$ 1.303,90	R\$ 1.059,10	R\$ 2.363,00

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
15.15	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	80,00	M	R\$ 10,51	R\$ 7,14	R\$ 840,80	R\$ 571,20	R\$ 1.412,00
15.16		ELETROCALHA 100X100 PERFURADA - ELÉTRICO	160,00	M	R\$ 24,58	R\$ 28,50	R\$ 3.932,80	R\$ 4.560,00	R\$ 8.492,80
15.17		ELETROCALHA 100X100 PERFURADA - COMUNICAÇÃO	160,00	M	R\$ 24,58	R\$ 28,50	R\$ 3.932,80	R\$ 4.560,00	R\$ 8.492,80
15.18	90462	PERFILADO 38X38MM PERFURADO	150,00	M	R\$ 2,64	R\$ 0,32	R\$ 396,00	R\$ 48,00	R\$ 444,00
15.19	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	2,00	UN	R\$ 1.177,50	R\$ 132,95	R\$ 2.355,00	R\$ 265,90	R\$ 2.620,90
15.20	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	2,00	UN	R\$ 1.384,13	R\$ 227,92	R\$ 2.768,26	R\$ 455,84	R\$ 3.224,10
15.21	38077	INTERRUPTORES SIMPLES + TOMADA 2P+T - 10A + CAIXA 4X2"	2,00	UN	R\$ 18,10	R\$ 15,31	R\$ 36,20	R\$ 30,62	R\$ 66,82
15.22	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,00	UN	R\$ 19,40	R\$ 14,49	R\$ 582,00	R\$ 434,70	R\$ 1.016,70
15.23	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UN	R\$ 22,00	R\$ 14,47	R\$ 286,00	R\$ 188,11	R\$ 474,11
15.24	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	1,00	UN	R\$ 40,00	R\$ 18,75	R\$ 40,00	R\$ 18,75	R\$ 58,75
15.25	97597	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	1,00	UN	R\$ 38,46	R\$ 16,27	R\$ 38,46	R\$ 16,27	R\$ 54,73
15.26	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	12,00	UN	R\$ 26,73	R\$ 7,83	R\$ 320,76	R\$ 93,96	R\$ 414,72
15.27	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	14,00	UN	R\$ 45,08	R\$ 7,81	R\$ 631,12	R\$ 109,34	R\$ 740,46
15.28	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	UN	R\$ 7,18	R\$ 5,45	R\$ 122,06	R\$ 92,65	R\$ 214,71
15.29	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	9,00	UN	R\$ 35,40	R\$ 45,75	R\$ 318,60	R\$ 411,75	R\$ 730,35
15.30	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	26,00	UN	R\$ 8,21	R\$ 10,94	R\$ 213,46	R\$ 284,44	R\$ 497,90
15.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 17,24	R\$ 11,31	R\$ 172,40	R\$ 113,10	R\$ 285,50
15.32	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 16A	10,00	UN	R\$ 13,18	R\$ 2,78	R\$ 131,80	R\$ 27,80	R\$ 159,60
15.33	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 16A	12,00	UN	R\$ 13,18	R\$ 2,78	R\$ 158,16	R\$ 33,36	R\$ 191,52
15.34	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 20A	1,00	UN	R\$ 88,11	R\$ 15,18	R\$ 88,11	R\$ 15,18	R\$ 103,29

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
15.35	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 40A	5,00	UN	R\$ 88,11	R\$ 15,18	R\$ 440,55	R\$ 75,90	R\$ 516,45
15.36	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN	R\$ 121,94	R\$ 15,18	R\$ 243,88	R\$ 30,36	R\$ 274,24
15.37	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UN	R\$ 369,91	R\$ 15,18	R\$ 739,82	R\$ 30,36	R\$ 770,18
15.38	74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	R\$ 1.340,48	R\$ 15,18	R\$ 1.340,48	R\$ 15,18	R\$ 1.355,66
15.39	39456	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 4X40A	2,00	UN	R\$ 167,06	R\$ 55,88	R\$ 334,12	R\$ 111,76	R\$ 445,88
15.40		DPS 1 PÓLOS - CLASSE II - 3F+N-TNS-40KA	8,00	UN	R\$ 67,67	R\$ 55,88	R\$ 541,36	R\$ 447,04	R\$ 988,40
15.41	410	ABRACADEIRA PLAST. 150 mm - T30R	300,00	PÇ	R\$ 0,14	R\$ 0,12	R\$ 42,00	R\$ 36,00	R\$ 78,00
15.42		EMENDA U P/ ELETROC. 100x50 mm	150,00	PÇ	R\$ 4,65	R\$ 4,98	R\$ 697,50	R\$ 747,00	R\$ 1.444,50
15.43	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	1000,00	PÇ	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
15.44	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	1000,00	PÇ	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00
15.45		LIGAÇÃO DO QUADRO PRINCIPAL AO QUADRO EXISTENTE	1,00	VB	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
		Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 79.972,32

16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS							
16.1		PENDENTE MEIA ESFERA DIÂMETRO 80cm ALTURA 40cm. 4 LÂMPADAS DE E-27 - BRANCO	26,00	PÇ	R\$ 399,02	R\$ 79,81	R\$ 10.374,52	R\$ 2.075,06	R\$ 12.449,58
16.2		PLACA LED EMBUTIDA 40x40 - BRANCO	16,00	PÇ	R\$ 200,18	R\$ 79,75	R\$ 3.202,88	R\$ 1.276,00	R\$ 4.478,88
16.3		EMBUTIDO RECUADO PAR20 LED - BRANCO	21,00	PÇ	R\$ 54,45	R\$ 79,75	R\$ 1.143,45	R\$ 1.674,75	R\$ 2.818,20
16.4		MÓDULO EMBUTIDO LED 35W - PRETO	119,00	PÇ	R\$ 358,43	R\$ 79,75	R\$ 42.653,17	R\$ 9.490,25	R\$ 52.143,42
		Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS							R\$ 71.890,08

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO		OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
17		PPCI							
17.1	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	7,00	UN	R\$ 204,24	R\$ 18,09	R\$ 1.429,68	R\$ 126,63	R\$ 1.556,31
17.2		ILUMINACAO DE BALIZAMENTO SAIDA	13,00	PÇ	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
17.3		ILUMINACAO DE EMERGENCIA 30 LEDS	2,00	PÇ	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
17.4		ILUMINACAO EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS (55W)	7,00	PÇ	R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00
17.5		SINALIZADOR FOTOLUM LOTACAO MAXIMA FOT. 30X40CM	1,00	PÇ	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
17.6		SINALIZADOR FOTOLUM APERTE E EMPURRE IPT - 12X24CM	6,00	PÇ	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 112,50
17.7		SINALIZADOR FOTOLUM BONECO SAIDA PARA DIREITA IPT - 12X24CM	1,00	PÇ	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 18,75
17.8		SINALIZADOR FOTOLUM EXTINTOR PO ABC IPT - 15X20CM	7,00	PÇ	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 131,25	R\$ 0,00	R\$ 131,25
17.9		SINALIZADOR FOTOLUM SAIDA IPT -12X24CM	1,00	PÇ	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 18,75
17.10		SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO	1,00	VB	R\$ 7.406,25	R\$ 0,00	R\$ 7.406,25	R\$ 0,00	R\$ 7.406,25
17.11		SISTEMA DE REDE DE COMBATE A INCENDIO - HIDRANTE	1,00	VB	R\$ 32.347,50	R\$ 0,00	R\$ 32.347,50	R\$ 0,00	R\$ 32.347,50
		Total de PPCI							R\$ 46.041,31

18		CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR							
18.1	38561	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	21,00	UN.	R\$ 13.275,17	R\$ 2.500,00	R\$ 278.778,57	R\$ 52.500,00	R\$ 331.278,57
18.2	42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	3,00	UN.	R\$ 2.441,00	R\$ 1.687,50	R\$ 7.323,00	R\$ 5.062,50	R\$ 12.385,50
18.3	42424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	1,00	UN.	R\$ 2.180,02	R\$ 1.687,50	R\$ 2.180,02	R\$ 1.687,50	R\$ 3.867,52
18.4		SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR	1,00	UN.	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
		Total de COBERTURAS							R\$ 497.531,59

ORÇAMENTO RECEPTIVO FENAC

OBRA	PAVILHÃO RECEPTIVO FENAC	Endereço:	RUA ARAXÁ, 505
		Cidade:	NOVO HAMBURGO
	ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 25% DE BDI E 112,66% DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DADOS SINAPI: AGO/2019 NÃO DESONERADO	OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI FORAM ORÇADOS DIRETAMENTE EM FORNECEDORES LOCAIS.	

ITEM	Código Sinapi	DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
19		CORTINA METÁLICA DE PROTEÇÃO							
19.1		CORTINA METÁLICA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO	1,00	UN.	R\$ 39.557,78	R\$ 0,00	R\$ 39.557,78	R\$ 0,00	R\$ 39.557,78
		Total de COBERTURAS							R\$ 39.557,78

TOTAL GERAL

R\$ 2.609.512,20

R\$ 1.208.463,89

R\$ 3.817.976,09

Novo Hamburgo, 10 novembro de 2019

* TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SEGUIR IMPRETERIVELMENTE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
* EM CASO DE DÚVIDAS E/OU ALTERAÇÕES CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Arq. Rafael Spindler da Silva - CAU RS- A-34464-8